PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX G6 FLEX 1-6

Cementbaserad flexibel fogmassa

Speciellt för kakel

Till fogbredder mellan 1-6 mm

Vatten- och smutsavvisande

Ger mycket fina och släta fogar

Innehåller ingen kvarts

Finns i färgerna
Brilliantvit
Pergamon
Silvergrå
Ljusgrå
Manhattan
Cementgrå
Jasmin
Bahamabeige

Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM
Tel 08 556 315 50
Fax 08 556 315 67
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se

PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Används på golv- och väggytor för fogning av keramikplattor (särskilt sugande kakelplattor), glasplattor, fuktbeständig natursten och betongplattor samt mosaik av glas, porslin och keramik, dock ej till marmor.
I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv. För fogbredder mellan 1-6 mm. Efter härdning uppnår ARDEX G6 FLEX 1-6 vatten- och smutsavvisande egenskaper.
För användning inom- och utomhus.

UNDERLAGET

Fogarna ska vara torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

ARBETSSÄTT

Rent, kallt vatten hälls i en ren behållare och pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills ett smidigt bruk utan klumpar erhålls.

Blandningsförhållande
5 kg ARDEX G6 FLEX 1-6 : ca 1,4 l vatten
12,5 kg ARDEX G6 FLEX 1-6 : ca 3,5 l vatten

Fogen kan bearbetas i cirka 1,5 timme vid +20 ºC och ska bearbetas vid en temperatur på minst 5 ºC. En högre temperatur förkortar bearbetningstiden och en lägre temperatur förlänger den.

Fogmassan påförs på plattorna med en fogbräda som dras diagonalt över fogarna. Fogmassan har god fyllningsförmåga och fyller lätt ut fogarna. När det första lagret fogmassa har satt sig kan man vid behov påföra ännu ett lager. När fogmassan har stelnat tillräckligt rengörs plattorna med en svamp. Byt vatten ofta. Tvätta tills fogarna är jämna och släta och plattorna rena.

Ifall fogbruket på plattorna har börjat torka fuktas hela ytan innan själva avtorkningen görs. Eventuella fogrester på plattorna kan sedan enkelt avlägsnas med en blöt svamp. Använd en vanlig blomspruta för att fukta ytan. Då påförs ett jämnt vattenlager på ytan som ska rengöras. Samtidigt undviker man att få för mycket vatten på ytan, och minskar därmed risken för missfärgningar.

OBSERVERA

Vid grova och porösa plattor kan rester av fogmassa fastna på ytan. Vi rekommenderar alltid att man gör en testfogning innan den egentliga fogningen påbörjas i dessa fall.

Fukt från underlaget och olika uppsugningsförmåga vid plattornas kanter kan ge upphov till färgskillnader i fogarna. Använd alltid föreskriven vattenmängd för att säkerställa en enhetlig fogfärg. Lämna aldrig kvar vatten ovanpå fogarna i samband med fogningen.

I badbassänger, pooler och andra starkt belastade områden ska fogning utföras med ARDEX WA eller ARDEX RG 12. Vid fogning av marmor eller annan fuktkänslig natursten ska ARDEX MG marmor- fog användas.

Man kan även utföra en provfogning med ARDEX G6 FLEX 1-6 på natursten för att säkerställa att ingen missfärgning uppstår.

TEKNISKA DATA

Blandnings-förhållande:	3,5 liter vatten till 12,5 kg pulver som motsvarar	
Volymdelar:	1 del vatten till 3 delar pulver	
Densitet:	Ca 1,2 kg/liter	
Densitet (blandad):	Ca 1,8 kg/liter	
Material-förbrukning:	Vid plattor och mosaik med en fogbredd på 3 mm och ett fogdjup på 5 mm Plattor på 60 x 60 cm, cirka 0,10 kg/m² Plattor på 15 x 15 cm, cirka 0,35 kg/m² Plattor på 5 x 5 cm, cirka 0,90 kg/m	
Bearbetnings-tid:	ca 90 minuter (20°C)	
Gångbar:	ca 4 timmar (20°C)	
Kultryck-hållfasthet:	1 dygn: 3 dygn: 7 dygn: 28 dygn:	35 N/mm² 55 N/mm² 65 N/mm² 75 N/mm²
Förpackning:	Säck 5 kg, 12,5 kg	
Lagring:	Förvaras torrt i ca 12 månader i originalförpackning. Tillverkningsmånad och år är angivna på förpackningen.	

06-2017

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet skall utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.